

PG

Odberteľ: Slovenská Technická Univerzita v Bratislave

Spracoval : Ing. Maroš Kukul - KUKY, 0905 464 113

Projektant:

Dodávateľ:

Zákazka REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE POTREBY MATERSKEJ ŠKOLKY STU

Objekt Detské ihrisko Stubáčík

**Prehľad rozpočtových nákladov**

| Cenník  | Kód položky  | Názov   | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|---------|--------------|---|----|----------|--------|----------|-------------|-------------|----------|-----|
|         |              | <b>Práce HSV</b>  |    |          |        |          |             |             |          |     |
|         | <b>1</b>     | <b>ZEMNÉ PRÁCE</b>  |    |          |        |          |             |             |          |     |
| 1/A 1   | 132211101    | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím   | m3 | 3,870    | 59,941 | 0,000    | 231,97      |             | 0        |     |
| 1/A 1   | 132211119    | Príplatok za lepkivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3  | m3 | 3,870    | 11,980 | 0,000    | 46,36       |             | 0        |     |
| 1/A 1   | 132201201    | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   | m3 | 5,085    | 16,309 | 0,000    | 82,93       |             | 0        |     |
| 1/A 1   | 132201209    | Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepkivosť horniny 3                         | m3 | 5,085    | 0,915  | 0,000    | 4,65        |             | 0        |     |
| 1/A 1   | 130001101    | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy  | m3 | 8,955    | 17,359 | 0,000    | 155,45      |             | 0        |     |
| 1/A 1   | 167101101    | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   | m3 | 8,955    | 7,152  | 0,000    | 64,05       |             | 0        |     |
| 1/A 1   | 162501102    | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m  | m3 | 8,955    | 4,751  | 0,000    | 42,55       |             | 0        |     |
| 1/A 1   | 162501105    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 152,235  | 0,475  | 0,000    | 72,31       |             | 0        |     |
| 1/A 1   | 171201201    | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3  | m3 | 8,955    | 0,871  | 0,000    | 7,80        |             | 0        |     |
| 1/A 1   | 171209002    | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   | t  | 16,119   | 15,000 | 0,000    | 241,79      |             | 0        |     |
| 1/A 1   | 181101102    | Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením   | m2 | 59,600   | 0,463  | 0,000    | 27,59       |             | 0        |     |
| 1/A 1   | 181301103    | Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2,hr.200 mm  | m2 | 59,600   | 3,364  | 0,000    | 200,49      |             | 0        |     |
| S/S10   | 103840160801 | Trávnikový záhradnícky substrát   | m3 | 11,920   | 0,000  | 111,980  | 1 334,80    |             | 0        |     |
| 231/A 2 | 180402111    | Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5   | m2 | 59,600   | 1,750  | 0,000    | 104,30      |             | 0        |     |

| Cenník  | Kód položky | Názov  | Mj | Množstvo | Montáž            | Materiál         | Cena celkom      | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť'      | Sut'     |
|---------|-------------|--|----|----------|-------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|----------|
| S/S10   | 0057211200  | Trávové semeno - parková zmes  | kg | 5,960    | 0,000             | 10,760           | 64,13            | 0,001       | 0,006          |          |
|         | <b>1</b>    | <b>ZEMNÉ PRÁCE</b>   |    |          | <b>1 282,245</b>  | <b>1 398,931</b> | <b>2 681,18</b>  |             | <b>0,006</b>   | <b>0</b> |
|         | <b>2</b>    | <b>ZÁKLADY</b>   |    |          |                   |                  |                  |             |                |          |
| 11/A 1  | 274313611   | Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20   | m3 | 5,805    | 98,360            | 0,000            | 559,37           | 2,418       | 14,036         |          |
| 11/A 1  | 272313611   | Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20  | M3 | 8,475    | 118,950           | 0,000            | 1 008,10         | 2,418       | 20,492         |          |
| 11/A 1  | 274351315   | Debnenie zvislé alebo šikmé pôdorysne priame alebo zalomené, stien základových pásov zriadenie - dielce DOKA I   | M2 | 32,580   | 23,900            | 0,000            | 778,66           | 0,050       | 1,629          |          |
| 11/A 1  | 274351316   | Debnenie zvislé alebo šikmé pôdorysne priame alebo zalomené, stien základových pásov odstránenie - dielce DOKA I | M2 | 32,580   | 8,805             | 0,000            | 221,71           |             | 0              |          |
|         | <b>2</b>    | <b>ZÁKLADY</b>   |    |          | <b>2 567,840</b>  | <b>0,000</b>     | <b>2 567,84</b>  |             | <b>36,157</b>  | <b>0</b> |
|         | <b>6</b>    | <b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>  |    |          |                   |                  |                  |             |                |          |
| 11/A 1  | 631571001   | Násyp z kameniva ťaženého triedeného 4-8mm (vymývaného)  | m3 | 31,200   | 100,000           | 0,000            | 3 120,00         | 1,837       | 57,314         |          |
|         | <b>6</b>    | <b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>  |    |          | <b>3 120,000</b>  | <b>0,000</b>     | <b>3 120,00</b>  |             | <b>57,314</b>  | <b>0</b> |
|         | <b>8</b>    | <b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>  |    |          |                   |                  |                  |             |                |          |
| 271/A 1 | 212752122   | Tratívody z drenážnych flexibilných rúr DN 100   | M  | 55,800   | 5,893             | 0,000            | 328,83           | 0,267       | 14,91          |          |
| 311/A 1 | 214500411   | Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200  | m  | 55,800   | 6,894             | 0,000            | 384,69           |             | 0              |          |
| S/S60   | 5833110100  | Kamenivo ťažené drobné 0-1 b   | t  | 6,696    | 0,000             | 13,759           | 92,13            | 1,000       | 6,696          |          |
|         | <b>8</b>    | <b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>  |    |          | <b>713,515</b>    | <b>92,130</b>    | <b>805,64</b>    |             | <b>21,606</b>  | <b>0</b> |
|         | <b>99</b>   | <b>PRESUNY HMÔT</b>  |    |          |                   |                  |                  |             |                |          |
| 14/C 1  | 999281110   | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov   | T  | 115,083  | 21,742            | 0,000            | 2 502,13         |             | 0              |          |
|         | <b>99</b>   | <b>PRESUNY HMÔT</b>  |    |          | <b>2 502,129</b>  | <b>0,000</b>     | <b>2 502,13</b>  |             | <b>0,000</b>   | <b>0</b> |
|         |             | <b>Práce HSV</b>   |    |          | <b>10 185,728</b> | <b>1 491,061</b> | <b>11 676,79</b> |             | <b>115,083</b> | <b>0</b> |
|         |             | <b>Práce PSV</b>   |    |          |                   |                  |                  |             |                |          |
|         | <b>767</b>  | <b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>  |    |          |                   |                  |                  |             |                |          |

| Cenník  | Kód položky | Názov   | Mj  | Množstvo   | Montáž            | Materiál     | Cena celkom      | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť     | Suť      |
|---------|-------------|---|-----|------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|--------------|----------|
| 767/A 3 | 767100010   | Doprava materiálu na miesto určenia   | SUB | 1,000      | 192,000           | 0,000        | 192,00           |             | 0            |          |
| 767/A 3 | 767100002   | Reťazová hojdačka FLUGO I (dodávka)   | KUS | 1,000      | 1 479,460         | 0,000        | 1 479,46         |             | 0            |          |
| 767/A 3 | 767100003   | Reťazová hojdačka FLUGO I (montáž a spodná stavba)  | KUS | 1,000      | 285,430           | 0,000        | 285,43           |             | 0            |          |
| 767/A 3 | 767100004   | Veža s výlezmi a šmýkľavkou TRUNKO I (dodávka)  | KUS | 1,000      | 4 850,000         | 0,000        | 4 850,00         |             | 0            |          |
| 767/A 3 | 767100005   | Veža s výlezmi a šmýkľavkou TRUNKO I (montáž a spodná stavba)                                       | KUS | 1,000      | 393,340           | 0,000        | 393,34           |             | 0            |          |
| 767/A 3 | 767100006   | Stôl BISTROT LBS935 (dodávka)   | KUS | 1,000      | 179,730           | 0,000        | 179,73           |             | 0            |          |
| 767/A 3 | 767100007   | Stôl BISTROT LBS935 (montáž a spodná stavba)  | KUS | 1,000      | 73,690            | 0,000        | 73,69            |             | 0            |          |
| 767/A 3 | 767100008   | Stolička BISTROT LBS165 (dodávka a montáž)  | KUS | 3,000      | 100,700           | 0,000        | 302,10           |             | 0            |          |
| 767/A 3 | 767100009   | Stolička BISTROT LBS165 (montáž a spodná stavba)  | KUS | 3,000      | 73,690            | 0,000        | 221,07           |             | 0            |          |
| 767/A 3 | 767100011   | Doprava montážikov  | SUB | 1,000      | 168,000           | 0,000        | 168,00           |             | 0            |          |
| 767/A 3 | 767100012   | Kompletné oplatenie z plotových dielcov Basic panel3D vrátane stĺpikov a 1ks bránky 100cm (dodávka) | M   | 41,550     | 19,000            | 0,000        | 789,45           |             | 0            |          |
| 767/A 3 | 767100013   | Oplatenie z plotových dielcov Basic panel3D vrátane stĺpikov (montáž)                               | M   | 41,550     | 20,000            | 0,000        | 831,00           |             | 0            |          |
| 767/A 3 | 767100014   | Jednokrídlová bránka 100cm (montáž)   | KUS | 1,000      | 30,000            | 0,000        | 30,00            |             | 0            |          |
| 767/A 3 | 767100015   | Dvojkrídlová bránka SOLID výšky 1,0m (dodávka)  | KUS | 1,000      | 107,000           | 0,000        | 107,00           |             | 0            |          |
| 767/A 3 | 767100016   | Dvojkrídlová bránka SOLID výšky 1,0m (montáž)   | KUS | 1,000      | 60,000            | 0,000        | 60,00            |             | 0            |          |
| 767/A 3 | 767100017   | Zámok pre dvojkrídlovú bránku (dodávka a montáž)  | KUS | 1,000      | 20,000            | 0,000        | 20,00            |             | 0            |          |
| 767/A 3 | 767100018   | Doprava materiálu na miesto stavby  | SUB | 1,000      | 50,000            | 0,000        | 50,00            |             | 0            |          |
| 767/A 3 | 998767201   | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                      | %   | 10 032,270 | 0,0149            | 0,0000       | 149,4808         |             | 0            |          |
|         | <b>767</b>  | <b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>   |     |            | <b>10 181,751</b> | <b>0,000</b> | <b>10 181,75</b> |             | <b>0,000</b> | <b>0</b> |
|         |             | <b>Práce PSV</b>  |     |            | <b>10 181,751</b> | <b>0,000</b> | <b>10 181,75</b> |             | <b>0,000</b> | <b>0</b> |
|         |             | <b>Montážne práce</b>   |     |            |                   |              |                  |             |              |          |
|         | <b>90</b>   | <b>BÚRACIE PRÁCE</b>  |     |            |                   |              |                  |             |              |          |

| Cenník  | Kód položky | Názov   | Mj | Množstvo | Montáž           | Materiál     | Cena celkom     | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť     | Suť         |
|---------|-------------|---|----|----------|------------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| 221/B 1 | 113107132   | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t     | m2 | 59,600   | 34,057           | 0,000        | 2 029,80        |             | 0            | 29,800      |
| 221/B 1 | 979087212   | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny                                 | t  | 29,800   | 4,836            | 0,000        | 144,11          |             | 0            |             |
| 221/B 1 | 979084213   | Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km | t  | 29,800   | 21,713           | 0,000        | 647,05          |             | 0            |             |
| 221/B 1 | 979084218   | Príplatok k cene za každý ďalší 1km cez 1km   | T  | 715,200  | 0,657            | 0,000        | 469,89          |             | 0            |             |
| 221/B 1 | 979087223   | Uloženie na skládku vybraných hmôt  | T  | 29,800   | 0,690            | 0,000        | 20,56           |             | 0            |             |
| 221/B 1 | 979087230   | Poplatok za skládku   | T  | 29,800   | 40,000           | 0,000        | 1 192,00        |             | 0            |             |
|         | <b>90</b>   | <b>BÚRACIE PRÁCE</b>  |    |          | <b>4 503,406</b> | <b>0,000</b> | <b>4 503,41</b> |             | <b>0,000</b> | <b>29,8</b> |
|         |             | <b>Montážne práce</b>   |    |          | <b>4 503,406</b> | <b>0,000</b> | <b>4 503,41</b> |             | <b>0,000</b> | <b>29,8</b> |
|         |             | Celkom v EUR  |    |          | 24 870,885       | 1 491,061    | 26 361,95       |             | 115,083      | 29,8        |